



Механичното фиксиране на ивицата над холкера да се извърши след като е направено заваряването за основната мембрана за да се постигне добро изтъвяне върху холкера преди фиксирането.

Да се прецени подбора на скрепителите Van Rool Fasteners в зависимост от хоризонталната основа и борда

Механично фиксиране през холкер

Детайл: R-1.09

PVC Системи

